

S.C COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI LABORATOR APA POTABILA

Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



acreditat pentru

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 22 / 06.05.2020

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Adjud, str. Republicii nr.141

Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30816 /15.02.2020

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator: Iuliana IRIMIA- executant de incercari Locul si data prelevarii: Gradinita Ruginesti; 19.03.2020 Data receptiei /Executia incercarilor: 19.03.2020 / 19.03.2020

Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 687

Esantionare cu PV: PV nr.5, conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr.				Concentratia	
crt.	Parametrii determinati	Valoare	UM	max. admisa	Documente de referinta
		determinata	1	conf.	2 seamente de referinta
				Legii 458/2002	
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/	0.10	1 /1	(forma reviz.)	
	total	0,18	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (24,4°C)	7,69	unit.pH	6,5-9,5	SD ISO 10522-2012 DOX 04
3.	Determinarea conductivitatii(25°C)	577	μS/cm	2500	SR ISO 10523:2012; POL-04
4.	Determinarea turbiditatii	1,32	NTU		SR EN ISO27888:1997;POL-05
		1,32	NIU	5	SR EN ISO 7027-1:2016;
5.	Determinarea azotatilor	0,13	ma NO /1		POL-AP-16-Ed2-R0
6.	Determinarea azotitilor		mg NO ₃ /1	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
	- straintai da azontinoi	<0,016	mg NO ₂ /1	0,5	SREN ISO26777:2002/C91:2006;
7.	Determinarea amoniului	0.050	3 7 7 7		POL-08
8.	Determinarea clorurilor	0,058	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
9.		13,19	mg/l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	<0,81	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-AP-
10.	Determinarea sumei de calciu si	10.00	_,		10
	magneziu ficatia simbolului<" .este valoare sub lii	10,99	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului "<", este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnului "±", reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Director General ing. Gheorgh

Verificat. Sef DCCA, ing. Valentina BUTNARI

Intocmit.

Responsabil Tehnic de Laborator ing.Liliana LICIU

Exemplar nr.!./2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent. Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea "S.C. CUP S.A." si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală"

Sfarsitul Raportului de Incercare



S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.Focsani Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 Cod Fiscal: RO 144 31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-228.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focşani
RO98BPOS40002967209ROL01 -

Banc Post Focşani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focşani: http://www.cupfocsani.ro/politica-deconfidentialitate.html