

## S.C COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI LABORATOR APA POTABILA

Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



acreditat pentru

## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 23 / 06.05.2020

Denumire si adresa client: Sucursala Rural, str. Cuza Voda nr.50 Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30954 /24.02.2020

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator: Adrian AXINTE - prelevator Sucursala Rural Locul si data prelevarii: Iesire statie loc. Oreavu, jud. Vrancea; 24.03.2020 Data receptiei /Executia incercarilor: 24.03.2020 / 24.03.2020 – 25.03.2020 Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 762

Esantionare cu PV: PV nr.55, conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr.		T	1	Τ	
crt.	Parametrii determinati	Valoare	UM	Concentratia max. admisa	Documente de referinta
		determinata		conf.	Bocumente de l'elerinta
				Legii 458/2002	
1.	*Datarminarea ala ala ala ala ala ala ala ala ala a			(forma reviz.)	
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,33/	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
		0,34			,
2.	Determinarea pH (20,7°C)	7,60	unit.pH	6,5-9,5	SR ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(25°C)	1344	μS/cm	2500	SR EN ISO27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,47	NTU	5	SR EN ISO 7027-1:2016;
-	D				POL-AP-16-Ed2-R0
5.	Determinarea azotatilor	33,18	mg NO <sub>3</sub> /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,016	mg NO <sub>2</sub> /1	0,5	SREN ISO26777:2002/C91:2006;
7	Di				POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,025	mg NH <sub>4</sub> /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	163	mg/l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	<0,81	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-AP-
		-,	84.1		10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	23,56	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului "<", este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnului "±", reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat Director Genera ing.Gheorghe

Verificat. Sef DCCA. ing. Valentina BUTNAR

Intocmit. Responsabil Tehnic de Laborator ing.Liliana LICIU

Exemplar nr.../

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea "S.C. CUP S.A." si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală"

Sfarsitul Raportului de Incercare



S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focsani Adresa: Focșani, str. N. Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 Cod Fiscal: RO 144 31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focşani RO98BPOS40002967209ROL01 -

Banc Post Focșani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: http://www.cupfocsani.ro/politica-deconfidentialitate.html