

S.C COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI LABORATOR APA POTABILA

Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 94 / 22.10.2019



Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Panciu, b-dul Independentei nr.20

Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30503 /28.01.2019

Tipul esantionului: apa potabila prelevata de la iesire statie

Identificare prelevator: Valerica FOTACHE – executant de incercari Locul si data prelevarii: Iesire statie apa loc. Straoane / 09.10.2019

Data receptiei /Executia incercarilor: 09.10.2019 / 09.10.2019

Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice/ 2685

Esantionare cu PV: PV nr.21, conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr.	Parametrii determinati	Valoare	UM	Concentratia max. admisa conf.	Documente de referinta
Crt.	Tarametri determinati	determinata	OWI	Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de refermita
1.	*Determinarea clorului rezidual	0,34/	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
	liber/ total	0,35			
2.	Determinarea pH (21°C)	7,74	unit.pH	6,5-9,5	SR ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(20°C)	706	μS/cm	2500	SR EN ISO27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	<0,361	NTU	5	POL-AP-16-Ed2-R0
5.	Determinarea azotatilor	5,19	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,016	mg NO ₂ /I	0,5	SR ENISO26777:2002/C91:2006;
					POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,014	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	23,16	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de	<0,81	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;
	permanganat				POL-AP-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,95	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului "<", este valoare sub limita de cuantificare a laboratorului.

Valoarea din dreapta semnului "±", reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercarile: Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat, Director General ing.Gheorghe Verificat, Sef DCCA,

ing. Valentina BUTNARU

Intocmit,

Responsabil Tehnic de Laborator,

ing.Liliana LICIU

Exemplar nr.2/2

Raport de încercare înfocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea "S.C. CUP S.A." si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală"

Sfarsitul Raportului de Incercare



S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.Focsani Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 lei ; Cod Fiscal: RO 144

Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani RO98BPOS40002967209ROL01
Banc Post Focșani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro/Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani; http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidențialitate.html