

## S.C COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI LABORATOR APA POTABILA

Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 17 / 26.02.2021

Den umire si adresa client: Sucursala Apa Canal Panciu, b-dul Independentei nr.20

Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare nr.47/26.01.2021; Comanda nr. 30742 / 16.02.2021

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator: Valerica FOTACHE- executant incercari

Locul si data prelevarii: Centrul pentru persoane virstnice "Sf.Ioan" Panciu; 04.02.2021

Data receptiei /Executia incercarilor: 04.02.2021 / 04.02.2021

Des criere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 263

Esantionare cu PV: PV nr.2, conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

111	Zuitate obtiliute.				
Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,34	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH(24,5°C)	7,35	unit.pH	6,5-9,5	SR ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(25°C)	932	μS/cm	2500	SR EN ISO27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,75	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POL- AP-16-Ed2 R0
5.	Determinarea azotatilor	1,21	mg NO <sub>3</sub> /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,016	mg NO <sub>2</sub> /l	0,5	SRENISO26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,025	mg NH <sub>4</sub> /I	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	97,59	mg/l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,96	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL- AP-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	16,26	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului "<", este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnului "±" reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incercarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General
ing. Cheorghe VASILESCU

Verificat, Sef DCCA, ing.Valentina BUTNARU Intocmit,

Responsabil Tehnic de Laborator ing.Liliana LICIU /

Exemplar nr....

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent. Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii Acest document este proprietatea "S.C. CUP S.A." si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală"

Sfarsitul Raportului de Incercare

S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.Focsani Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 lei ;
Fiscal: RO 144 31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani
BPOS40002967209ROL01 - Banc Post Focșani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidențialitate.html