

S.C COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI LABORATOR APA POTABILA

Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



RAPORT DE INCERCARE Nr. 19 / 26.02.2021

Denumire si adresa client : Sucursala Apa Canal Focsani, str. N.Titulescu nr. 9

Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30170/14.01.2021;Comanda nr.30738/16.02.2021

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator: Gherghina STEFAN, executant de incercari

Locul si data prelevari : Scoala "E. Doamna", Focsani str. Cuza Voda nr. 56; 15.02.2021

Data receptiei /Executia incercarilor: 15.02.2021 / 15.02.2021

Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 363

Esantionare fara PV: conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,13	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH(21°C)	7,34	unit.pH	6,5-9,5	SR ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(25°C)	1329	μS/cm	2500	SR EN ISO27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,42	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POL- AP-16-Ed2R0
5.	Determinarea azotatilor	11,72	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SRENISO26777:2002/C91:2006; POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,024	mg NH ₄ /I	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	201	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,89	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-AP- 10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,61	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului "<" ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnului "±", reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2). Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat on 4.
Director General,
ing Gheorghe V SILESCU

Verificat, Sef DCCA, ing.Valentina BUTNARU

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator
ing,Liliana LICIU

Exemplar nr...//.2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent. Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii Acest document este proprietatea "S.C. CUP S.A." si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală"

Sfarsitul Raportului de Incercare

S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.Focsani Adresa: Focșani, str. N.Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 lei ; Fiscal: RO 144 31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani BPOS40002967209ROL01 - Banc Post Focșani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro

Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html